Concours - Sujet d'entraînement 2022

Ingénieur/Cadre en Génie civil ou équivalent et Architecte
Organisme : Agence Régionale d'exécution des projets région de Béni Mellal Khénifra | Spécialité : Ingénieur/Cadre en Génie civil ou équivalent et Architecte
Domaine : Technique / Maintenance | Durée indicative : 2h | Barème : QCM 10 pts + Rédaction 6 pts + Cas 4 pts

---

Consignes : répondez d'abord seul et en temps limite. Cochez une seule réponse par QCM. Le corrigé détaillé est dans le fichier Corrigé séparé - à consulter après l'épreuve.

PARTIE 1 - QCM (10 points, 1 pt / question)

Q1. Un plan en coupe montre :
- [ ] A. l'extérieur du bâtiment
- [ ] B. l'intérieur tranche verticalement
- [ ] C. le budget
- [ ] D. le planning

Q2. Le couple de serrage se mesure en :
- [ ] A. bars
- [ ] B. newton-mètres
- [ ] C. watts
- [ ] D. decibels

Q3. Un EPI en atelier, c'est :
- [ ] A. un logiciel
- [ ] B. un equipement de protection individuelle
- [ ] C. une machine
- [ ] D. un syndicat

Q4. Un manomètre mesure :
- [ ] A. la température
- [ ] B. la pression
- [ ] C. le débit
- [ ] D. le niveau

Q5. Un disjoncteur protege contre :
- [ ] A. les coupures EDF
- [ ] B. surcharges et courts-circuits
- [ ] C. la foudre uniquement
- [ ] D. les vols

Q6. Le béton armé associe :
- [ ] A. bois et verre
- [ ] B. béton (compression) et acier (traction)
- [ ] C. plâtre et peinture
- [ ] D. sable et eau

Q7. La loi d'Ohm s'ecrit :
- [ ] A. P = U x I

[ ] B. U = R x I
[ ] C. E = m c2
[ ] D. F = m a

Q8. La maintenance préventive se fait :
[ ] A. après la panne
[ ] B. avant la panne, planifiée
[ ] C. jamais
[ ] D. au hasard

Q9. Avant toute intervention, la consignation impose :
[ ] A. de se dépêcher
[ ] B. séparer, condamner, vérifier l'absence
[ ] C. de couper à la main
[ ] D. rien

Q10. L'habilitation électrique HTA concerne :
[ ] A. la basse tension
[ ] B. la haute tension
[ ] C. le gaz
[ ] D. l'eau

PARTIE 2 - Questions de cours (6 points, 2 pts / question)

C1. Décrivez la procédure de consignation électrique avant intervention.
(Réponse rédigée : 8 à 12 lignes attendues.)

C2. Expliquez la différence entre maintenance préventive et corrective (exemples).
(Réponse rédigée : 8 à 12 lignes attendues.)

C3. Lisez un plan : que vérifiez-vous avant de lancer des travaux ?
(Réponse rédigée : 8 à 12 lignes attendues.)

PARTIE 3 - Étude de cas pratique (4 points)

Étude de cas 2022 : pannes répétitives d'un groupe froid d'un bâtiment public. 1) Diagnostic méthodique (5 vérifications). 2) Plan de maintenance préventive annuelle. 3) Devis estimatif des pièces.

Fin du sujet - ouvrez le fichier Corrigé 2022 pour vérifier vos réponses.